


No. 1 アーチ部 上向き PS アンカー孔に湧水がある！

アーチ部 上向き PS アンカー孔に湧水がある！

— 2割以上を基準とし —

- 2割以上の場合は 先行して止水グROUT実施.
- 2割以下の場合は 定着材注入を止水グROUTと兼ねて行う



「教材-ヤ-」の添付

2割以上の孔はなく アーチ部上向き 294本は無事に完了した。